

**HOTĂRÂRE**  
**nr. 50 din 16.09.2024**

privind aprobarea devizului general și indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții – „Construire poduri în comuna Ojdula, județul Covasna: Construire pod nou pe str. Prundului peste pârâul Ojdula, construire pod pe str. Brațul Mare peste pârâul Orbaiul Mic, construire pod nou pe str. Nisipului peste pârâul Capolna”

Consiliul local al comunei Ojdula, județul Covasna,  
analizând referatul de aprobare prezentată de către primarul comunei Ojdula, asupra proiectului de hotărâre,

Având în vedere:

- observațiile MDLPA postate în platforma PNI „Anghel Saligny” în urma verificării documentațiilor transmise, detailarea valorilor aferente lucrărilor pentru amenajare albie pentru fiecare pod

-prevederile Hotărârii Guvernului nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul -cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice

- HCL nr.61/28.10.2021 aprobarea depunerii cererii de finanțare și a devizului general estimativ prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny” pentru obiectivul de investiții „Construire poduri în comuna Ojdula, județul Covasna: Construire pod nou pe str. Prundului peste pârâul Ojdula, construire pod pe str. Brațul Mare peste pârâul Orbaiul Mic, construire pod nou pe str. Nisipului peste pârâul Capolna”

-HCL nr.9/10.02.2022 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ prin Programul Național de Investiții finanțare și a devizului general estimativ prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny” pentru obiectivul de investiții

-HCL nr.37/28.06.2024 hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a principalilor indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții – „Construire poduri în comuna Ojdula, județul Covasna: Construire pod nou pe str. Prundului peste pârâul Ojdula, construire pod pe str. Brațul Mare peste pârâul Orbaiul Mic, construire pod nou pe str. Nisipului peste pârâul Capolna”

- HCL nr.45 din 12.08.2024 privind aprobarea devizului general și indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții – „Construire poduri în comuna Ojdula, județul Covasna: Construire pod nou pe str. Prundului peste pârâul Ojdula, construire pod pe str. Brațul Mare peste pârâul Orbaiul Mic, construire pod nou pe str. Nisipului peste pârâul Capolna”

- în temeiul prevederilor art.96 alin.3, art.129 alin(1 și alin.(6) lit.(a), art.139 alin.3, litg., art.300 alin.1 lit.e.) și art.196 alin.(1) lit.”a” din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ

**hotărâște**

**Art.1.-** Se aprobă devizul general al obiectivului de investiție conform *anexei nr.1* care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art.2.** Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții- conform *anexei nr. 2* care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art.3.-** Se aprobă contribuția proprie în sumă de 468.919,50 lei reprezentând categoriile de cheltuieli de la bugetul local.

**Art.4.** –Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri , HCL nr.45 din 12.08.2024 își pierde aplicabilitatea.

**Art.5.** Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul comunei Ojdula.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Pall Bebes



CONTRASEMNEAZĂ  
SECRETAR GENERAL

Peter Marta-Judit

DEVIZ GENERAL  
al obiectivului de investiție:

Anexa nr. 21

CONSTRUIRE PODURI IN COMUNA OJDULA, JUDETUL COVASNA  
CONSTRUIRE POD NOU PE STR. PRUNDULUI PESTE PARAUUL OJDULA  
CONSTRUIRE POD PE STR. BRATUL MARE PESTE PARAUUL ORBAIUL MIC  
CONSTRUIRE POD NOU PE STR. NISIPULUI PESTE PARAUUL CAPOLNA

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și a subcapitolelor de cheltuieli	Valoare ( inclusiv T.V.A. )		
		Valoare (fără T.V.A. ) LEI	TVA LEI	Valoare cu TVA LEI
1	2	3	4	5
<b>Capitolul 1</b>				
<b>Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului</b>				
1.1	Obținerea terenului	0,00	0,00	0,00
1.2	Amenajarea terenului	0,00	0,00	0,00
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială	0,00	0,00	0,00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CAPITOL 1</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Capitolul 2</b>				
<b>Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului</b>				
2	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CAPITOL 2</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Capitolul 3</b>				
<b>Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică</b>				
3.1	Studii	35 000,00	6 650,00	41 650,00
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	12 000,00	2 280,00	14 280,00
3.3	Expertizare tehnică	13 000,00	2 470,00	15 470,00
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0,00	0,00	0,00
3.5	Proiectare	108 000,00	20 520,00	128 520,00
3.5.1	Temă de proiectare	0,00	0,00	0,00
3.5.2	Studii de fezabilitate	0,00	0,00	0,00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	45 000,00	8 550,00	53 550,00
3.5.4	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	12 000,00	2 280,00	14 280,00
3.5.5	Verificarea tehnică de calitate a D.T.A.C., proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	6 000,00	1 140,00	7 140,00
3.5.6	Proiect tehnic și detalii de execuție	45 000,00	8 550,00	53 550,00
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	130 000,00	24 700,00	154 700,00
3.7	Consultanță	45 000,00	8 550,00	53 550,00
3.8	Asistență tehnică	86 900,00	16 891,00	103 791,00
<b>TOTAL CAPITOL 3</b>		<b>431 900,00</b>	<b>82 061,00</b>	<b>513 961,00</b>

**Capitolul 4  
Cheltuieli pentru investiția de bază**

4.1	<b>Construcții și instalații</b>			
4.1.1	Pentru care exista standard de cost	2 859 092,57		
4.1.2	Pentru care nu exista standard de cost	0,00	543 227,59	3 402 320,16
4.2	<b>Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale</b>			
4.2.1	Pentru care exista standard de cost	2 859 092,57	0,00	0,00
4.2.2	Pentru care nu exista standard de cost	0,00	543 227,59	3 402 320,16
4.3	<b>Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj</b>			
4.3.1	Pentru care exista standard de cost	0,00	0,00	0,00
4.3.2	Pentru care nu exista standard de cost	0,00	0,00	0,00
4.4	<b>Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport</b>			
4.4.1	Pentru care exista standard de cost	0,00	0,00	0,00
4.4.2	Pentru care nu exista standard de cost	0,00	0,00	0,00
4.5	<b>Dotări</b>			
4.5.1	Pentru care exista standard de cost	0,00	0,00	0,00
4.5.2	Pentru care nu exista standard de cost	0,00	0,00	0,00
4.6	<b>Active necorporale</b>			
4.6.1	Pentru care exista standard de cost	0,00	0,00	0,00
4.6.2	Pentru care nu exista standard de cost	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CAPITOL 4</b>		<b>2 859 092,57</b>	<b>543 227,59</b>	<b>3 402 320,16</b>

**Capitolul 5  
Alte cheltuieli**

5.1	<b>Organizare de șantier</b>			
5.1.1	Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	92 650,00	17 603,50	110 253,50
5.1.2	Cheltuieli conexe organizării șantierului	92 000,00	17 480,00	109 480,00
5.2	<b>Comisioane, taxe, cote, costul creditului</b>			
5.2.1	Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	650,00	123,50	773,50
5.2.2	Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	52 462,02	3 800,00	56 262,02
5.2.3	Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	0,00	0,00	0,00
5.2.4	Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	14 755,46	0,00	14 755,46
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	2 951,09	0,00	2 951,09
5.3	<b>Cheltuieli diverse și neprevăzute</b>			
5.4	<b>Cheltuieli pentru informare și publicitate</b>			
		20 000,00	3 800,00	23 800,00
		428 863,89	81 484,14	510 348,03
		4 500,00	855,00	5 355,00
<b>TOTAL CAPITOL 5</b>		<b>578 475,90</b>	<b>103 742,64</b>	<b>682 218,54</b>

Capitolul 6			
Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste			
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	-0,00	0,00
6.2	Probe tehnologice și teste	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 6		0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00
Din care C + M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)		3 869 468,48	729 031,23
		2 951 092,57	560 707,59
			4 598 499,71
			3 511 800,16

TOTAL GENERAL (cu TVA) din care:		
	buget de stat	4 598 499,71
	buget local	4 129 580,21
		468 919,50

Preturi fără TVA	Cu standard de cost	Fara standard de cost
Valoare CAP. 4	0,00	2 859 092,57
Valoare investitie	0,00	3 869 468,48
Cost unitar aferent investitiei	0,00	1 289 822,83
Cost unitar aferent investitiei (EURO)	0,00	260 643,99

Data	2021.11.10
Curs Euro	4,9486
Valoarea de referinta pentru determinarea incadrarii in standardul de cost (locuitor beneficiar/locuitori echivalenti beneficiari/ km)	3,00

Beneficiar:



Proiectant:  
Ing. Lukacs Peter  
Sef proiect

Caracteristicile principale și indicatorii tehnico - economici  
ai obiectivului de investiții

Denumirea obiectivului de investiții: „.....”

“CONSTRUIRE PODURI IN COMUNA OJDULA, JUDETUL COVASNA  
CONSTRUIRE POD NOU PE STR. PRUNDULUI  
PESTE PARAUL OJDULA  
CONSTRUIRE POD PE STR. BRATUL MARE  
PESTE PARAUL ORBAIUL MIC  
CONSTRUIRE POD NOU PE STR. NISIPULUI  
PESTE PARAUL CAPOLNA

Faza (Nota conceptuală/SF/DALI/PT)	DALI și PT
Beneficiar (UAT)	COMUNA OJDULA
Amplasament:	STRADA PRUNDULUI PESTE PARAUL OJDULA
Amplasament:	STRADA NISIPULUI PESTE PARAUL CAPOLNA
Amplasament:	STRADA BRATUL MARE PESTE PARAUL ORBAIUL MIC
Valoarea totală a investiției (lei inclusiv TVA)	4 598 499,71
din care C+M (lei inclusiv TVA)	3 511 800,16
Curs BNR lei/euro din data .....	4,9486
Valoarea finanțată de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (cheltuieli eligibile lei inclusiv TVA)	4 129 580,21
Valoare finanțată de UAT..... (lei inclusiv TVA)	468 919,50

PODURI, PODEȚE, PASAJE SAU PUNȚI PIETONALE, INCLUSIV PENTRU BICICLETE ȘI TROTINETE  
ELECTRICE

Indicatori tehnici specifici categoriei de investiții de la art. 4 alin. (1) lit. d) din O.U.G. nr. 95/2021	U.M.	Cantitate	Valoare (lei inclusiv TVA)
<b>CONSTRUIRE POD NOU PE STR. PRUNDULUI PESTE PARAUL OJDULA</b>			
Număr obiecte:	buc.	1	.....
Lungime:	m.	11,56	759457
Lățime:	m.	7,74	
Număr deschideri:		1	
Alte capacități:			
Amenajare rampa racord			200732
Amenajare albie:	m.	20,00	
Săpătură mecanică cu excavatorul pe pneuri	mc.	350,00	9056
Săpătură manuală de pământ	mc.	10,00	1379
Spargere și desfacere beton	mc.	274,00	104933
Transportul rutier al pământului	to.	1286,80	61902
Strat de fundație din piatră spartă	mc.	18,80	6244
Anrocamente din piatră brută executate manual	mc.	60,00	13646
Geotextil aplicat pe teren	mp.	100,00	1550
Turnare beton monolit C30/37	mc.	41,00	32806
Turnare beton monolit în fundații C25/30	mc.	61,00	35804
Cofraje pentru beton	mp.	240,00	18646
Confecționare și montare armături pentru beton	kg.	5110,00	62887
Hidroizolații din bitum filerizat aplicat în două straturi	mp.	120,00	2276
Strat amorsaj din bitum aplicat cu perie	mp.	120,00	1255
Zidărie uscată în drenuri la culei și zid de sprijin din piatră brută	mc.	20,00	5873
Transportul rutier al materialelor (piatră spartă, piatră brută, bolovan de râu, oșel beton, beton, apă)	to.	448,98	10535
<b>CONSTRUIRE POD NOU PE STR. NISIPULUI PESTE PARAUL CAPOLNA</b>			
Număr obiecte:	buc.	1	.....
Lungime:	m.	13	682 953
Lățime:	m.	7,74	
Număr deschideri:		1	
Alte capacități:			
Amenajare rampa racord			136986
Amenajare albie	m.	17	
Săpătură mecanică cu excavatorul pe pneuri	mc.	350,00	9056
Săpătură manuală de pământ	mc.	4,50	551
Transportul rutier al pământului	to.	672,60	32356

Strat de fundație din piatră spartă	mc.	18,80	6244
Anrocamente din piatră brută executate cu automacara	mc.	155,00	53978
Anrocamente din piatră brută executate manual	mc.	56,00	12736
Geotextil aplicat pe teren	mp.	82,00	1271
Turnare beton monolit C30/37	mc.	25,00	20004
Turnare beton monolit in fundatii C25/30	mc.	57,00	34656
Turnare beton armat C30/37 consolidare elevații existente	mc.	26,00	18324
Cofraje pentru beton	mp.	198,00	15383
Confecționare și montare armături pentru beton	kg.	4600,00	56611
Hidroizolații din bitum filerizat aplicat în două straturi	mp.	198,00	3755
Strat amorsaj din bitum aplicat cu perie	mp.	198,00	2071
Zidărie uscată în drenuri la culei și zid de sprijin din piatră brută	mc.	15,00	4404
Transportul rutier al materialelor (piatră spartă, piatră brută, bolovan de râu, oțel beton, beton, apă)	to.	714,89	16548
<b>CONSTRUIRE POD PE STR. BRATUL MARE PESTE PARAUL ORBAIUL MIC</b>			
Număr obiecte:	buc.	1	.....
Lungime:	m.	9,56	594 523
Lățime:	m.	6,44	
Număr deschideri:		1	
Alte capacități:			
Amenajare rampa racord			117015
Amenajare albie	m.	20	
Săpătură mecanică cu excavatorul pe pneuri	mc.	520,00	13454
Săpătură manuală de pământ	mc.	4,00	551
Spargere și desfacere beton	mc.	3,00	1149
Transportul rutier al pământului și molozului	to.	1002,80	48240
Strat de fundație din piatră spartă	mc.	14,00	4650
Anrocamente din piatră brută executate cu automacara	mc.	115,00	40048
Anrocamente din piatră brută executate manual	mc.	20,00	4549
Geotextil aplicat pe teren	mp.	144,00	2232
Turnare beton monolit C30/37	mc.	20,00	16003
Turnare beton monolit in fundatii C25/30	mc.	80,00	50816
Turnare beton armat C30/37 consolidare elevații existente	mc.	55,00	38763
Cofraje pentru beton	mp.	316,00	24550
Confecționare și montare armături pentru beton	kg.	7130,00	87747
Hidroizolații din bitum filerizat aplicat în două straturi	mp.	155,00	2940
Strat amorsaj din bitum aplicat cu perie	mp.	155,00	1621
Zidărie uscată în drenuri la culei și zid de sprijin din piatră brută	mc.	29,00	8515
Transportul rutier al materialelor (piatră spartă, piatră brută, bolovan de râu, oțel beton, beton, apă)	to.	727,38	17565
Standard de cost aprobat prin OMDLPA nr..... (euro fără TVA)			
Verificare încadare în standard de cost			
Valoarea totală a investiției în euro inclusiv TVA raportată la numărul de beneficiari direcți/km drum/ nr pod		3	309750,89

Primar/ Președinte/ Reprezentant legal,  
Nume Prenume, PÉNZES ÁGOSTON  
Semnătura .....



*(Handwritten signature)*