

ROMÂNIA  
JUDEȚUL COVASNA  
COMUNA OJDULA  
CONSILIUL LOCAL

**HOTĂRÂRE**  
nr. 70 din 12.12.2024

**privind aprobarea devizului privind executarea unui foraj pentru alimentarea cu apă a hidranților din satul Hilib**

Consiliul local al comunei Ojdula, județul Covasna,  
analizând referatul de aprobare prezentată de către primarul comunei Ojdula,  
asupra proiectului de hotărâre,

Având în vedere:

-notificarea pentru Executarea unui foraj pentru alimentarea cu apă a hidranților  
din satul Hilib, comuna Ojdula,

-devizul 2.3 execuție puț întocmit de proiectant S.C. Mineral@Aqva  
Studprocom SRL

-prevederile Hotărârii Guvernului nr.907/2016 privind etapele de elaborare și  
conținutul -cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor  
de investiții finanțate din fonduri publice

în temeiul prevederilor art.96 alin.3, art.129 alin(1 și alin.(6) lit.(a), art.139  
alin.3, litg., art.300 alin.1 lit.e.) și art.196 alin.(1) lit."a" din Ordonanța de Urgență  
nr.57/2019 privind Codul administrative

*hotărăște*

**Art.1.**– Se aprobă devizul 2.3 execuție puț întocmit de proiectant S.C. Mineral@Aqva  
Studprocom SRL conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art.2.**– Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul  
comunei Ojdula.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ**

*Balázs Botond-József*

*B. B.*

**CONTRASEMNEAZĂ  
SECRETAR GENERAL**

*Peter Marta-Judit*



*Peter Marta-Judit*

BENEFICIAR: COMUNA OJDULA  
 PROIECTANT: SC MINERAL @ AQUA STUDPRODCOM SRL

EXECUȚIE PUT

2.3 Deviz

FORAJ DE ALIMENTARE CU APĂ HIDRANȚI: ADÂNCIME = 50,00 M

Nr. crt.	Operațiune	UM	Cantitate	Preț unitar* (lei)	Valoare* (lei)
<b>I. Săpare și echipare foraj</b>					
1	Transport instalație - organizare șantier	op	1	2000,00	2000,00
2	Foraj hidraulic cu sapa $\Phi$ 215.9 mm	m	50,00	160,00	8000,00
3	Pregătire pentru carotaj și executare carotaj electric	op	1	3600,00	3600,00
4	Foraj hidraulic - Lărgire cu sapa $\Phi$ 260 mm	m	50,00	130,00	6500,00
5	Tubare-cimentare coloană $\Phi$ 160 mm	op	1,00	2100,00	2100,00
6	Confecționare filtre	m	20,00	27,60	552,00
<b>TOTAL I</b>					<b>22752,00</b>
<b>II. Materiale nenormate d.e.</b>					
7	Burlane PVC $\Phi$ 160x7.0 mm R8	m	50,00	102,80	5140,00
8	Bentonită	t	0,3	1660,00	498,00
9	Ciment	t	0,5	1260,00	630,00
10	Pietriș mărgăritar	mc	2,00	140,00	280,00
<b>TOTAL II</b>					<b>6548,00</b>
<b>TOTAL I + II</b>					<b>29300,00</b>
Diverse și neprevăzute 5%					1465,00
<b>TOTAL GENERAL FĂRĂ TVA</b>					<b>30765,00</b>
TVA					5845,35
<b>TOTAL CU TVA</b>					<b>36610,35</b>

\*NOTA: valoarea nu include TVA

Întocmit,

ing. Doina-Georgeta CONSTANTIN

